I METODI DI BONIFICA

i metodi di bonifica che possono essere attuati, ai sensi del D.M. 06/09/94 sono i seguenti:

Incapsulamento

Confinamento (Sovracopertura)

Rimozione

" tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento…" (comma IV punto 3d D.M. 06/09/94).

Incapsulamento:

consiste nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
L'intervento deve essere eseguito in conformità del D.M. 20 Agosto 99, in particolare il Committente dovra' richiedere alla Impresa esecutrice dei lavori attestazione di conformita' del prodotto incapsulante applicato e attestazione di conforme esecuzione lavori, (spessori, colori diversi delle ultime due mani , durata minima del trattamento).
Avvenuta la bonifica dovra' essere formalizzato un programma di manutenzione e controllo e un relativo Responsabile.
Solo nel caso in cui l'intervento richiedesse una preliminare operazione di pulizia della superficie delle lastre e/o una rimozione parziale è necessario presentare allo SPSAL dell'A.USL di R.E., piano di lavoro completo redatto ai sensi dell'art. 256 D.Lgs 81/08, negli altri casi è sufficiente una Notifica art 250 D.Lgs 81/08.
Nel caso di piano di lavoro i lavoro possono iniziare 30 giorni dopo l'invio previa comunicazione di data esatta di inizio lavori.
Nel caso di notifica , essa contiene già la data esatta di inizio lavori e puo' essere eseguita anche il giorno dopo.
L'intervento puo' essere eseguito solo da Impresa iscritta all'Albo Gestori Rifiuti categoria 10a o 10b.

Sovracopertura

Consiste nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta, sulla quale viene posata una nuova copertura

E' necessario verificare se la struttura sopporta il carico permanente aggiuntivo.

L'intervento deve essere eseguito in conformità del D.M. 20 Agosto 99, in particolare il Committente dovra' richiedere alla Impresa esecutrice dei lavori attestazione di conformita' del prodotto incapsulante applicato e attestazione di conforme esecuzione lavori, (unico colore, spessori, durata minima del trattamento).

Avvenuta la bonifica dovra' essere formalizzato un programma di manutenzione e controllo e un relativo Responsabile.

Solo nel caso in cui l'intervento richiedesse una preliminare operazione di pulizia della superficie delle lastre e/o una rimozione parziale è necessario presentare allo SPSAL dell'A.USL di R.E., piano di lavoro completo redatto ai sensi dell'art. 256 D.Lgs 81/08, negli altri casi è sufficiente una Notifica art 250 D.Lgs 81/08.

Nel caso di piano di lavoro i lavoro possono iniziare 30 giorni dopo l'invio previa comunicazione di data esatta di inizio lavori.

Nel caso di notifica , essa contiene già la data esatta di inizio lavori e puo' essere eseguita anche il giorno dopo.

L'intervento puo' essere eseguito solo da Impresa iscritta all'Albo Gestori Rifiuti categoria 10a o 10b.

Rimozione

È il trattamento risolutivo, prima della rimozione viene applicata una vernice pellicolante (non duratura)

Avvenuta la bonifica NON è Piu' NECESSARIO formalizzare un programma di manutenzione e controllo e un relativo Responsabile.

E' sempre necessario presentare allo SPSAL dell'A.USL,un piano di lavoro completo redatto ai sensi dell'art. 256 D.Lgs 81/08,

I lavori possono iniziare 30 giorni dopo l'invio previa comunicazione di data esatta di inizio lavori.

L'intervento puo' essere eseguito solo da Impresa iscritta all'Albo Gestori Rifiuti categoria 10a o 10b.

Per il trasporto è necessario che l'impresa sia anche essa iscritta all'Albo Gestori Rifiuti categoria 5 (trasportatori)

Per il deposito temporaneo o definitivo in discarica è necessario che l'impresa sia anche iscritta all'Albo Gestori Rifiuti categoria 6.